



## Bassin d'orage à Schoos

### Ouvrage

Bassin d'orage à Schoos

### Maître d'ouvrage

Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduares de l'Ouest - SIDERO

### Localisation

Schoos



### Financement

SIDERO - Administration de la Gestion de l'Eau

### Descriptif sommaire

Études : 2015 - 2016  
Construction : 2017 - 2018  
Travaux : 860.000 €  
Nos honoraires : 115.000 €

### Nos missions

- Levé topographique
- Étude géotechnique
- Avant-projet sommaire
- Avant-projet détaillé
- Calculs statiques
- Génie technique
- Plans d'exécution
- Aménagements extérieurs
- Dossier d'appel d'offres
- Demandes d'autorisation
- Direction des travaux

### Caractéristiques principales

- Bassin d'orage enterré (eaux mixtes) en tuyaux DN2400
- Volume de rétention : 150 m<sup>3</sup>
- Régulation de débit de 6 l/s
- Dégrilleur horizontal de 4 m de longueur (sans électricité)



Parc d'activités de Capellen 85-87 | L-8303 Capellen/Luxembourg | Tél: (+352) 26 390-1 |  
Fax: (+352) 30 56 08 | luxplan@pt.lu | www.luxplan.lu



11076