



Grabenloser Einbau von Nah- bzw. Fernwärmeleitungen im HDD-Spülbohrverfahren

Projekt

Städtebauliche Umgestaltung des Zentrums von Junglinster

Auftraggeber

Gemeinde Junglinster

Ort

Junglinster, Luxemburg



Beschreibung

Planung: 2017

Bauausführung: 2018

Unsere Leistungen

- Idee und Konzept
- Planung, HOAI Leistungsphasen 1-8
- Bauleitung und Bauüberwachung

Hauptmerkmale

- Unterirdischer, grabenloser Rohreinbau unter einer vielbefahrenen Straßenkreuzung innerhalb des Ortszentrums von Junglinster
- Alle Bestandsleitungen konnten in Betrieb bleiben
- Einzug von 2 x 75 m Nah- bzw. Fernwärmeleitungen
- Außendurchmesser je 315 mm
- Spülbohrung und Rohreinzug an einem Tag unter fließendem Verkehr